

CP4.1 für VW R4 2.0L - 13. Projektgespräch 12.07.06

Ergebnisse: Water contaminated fuel test (WCF-Test)

- Ziel: 168 h, 7 Laufzeitabschnitte mit jeweils 16 h Stillstand
- 3 Pumpen: < 6 h (1. Laufzeitabschnitt), Ausfall mit Kolbenfresser
 - ⇒ Schwachstelle CP4 (EU5): HD-Kolben und Triebwerk
- 1 Pumpe mit AWP: 8 h (2. Laufzeitabschnitt), Ausfall mit Triebwerksschaden
 - ⇒ Schwachstelle CP4 (AWP): Triebwerk
- 1 Pumpe mit AWP: aktiv, Ergebnis offen

